



Positionstyp	Position	Kurztext	Bemerkung	Soll-Menge	Einheit	Ermittlungs EP	GP	CO ₂ /Einh.	CO ₂ kg gesamt	Nachlass %	LB Nr.	KGr	ZZ / ZZV	BZ-Nr.	Stamm-LV	Position	Ref.-Schlüssel	Langtext	
Ordner	#	00 Baustelleneinrichtung				0,000	101.682,90		0,0										
Ordner	0	Baustelleneinrichtung				0,000	891,00		0,0							0			
Ordner	0.1	BAUSTELLENEINR., KOMPL.POSITION				0,000	198,00		0,0							0.2			Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie Räumung der Baustelle und Wiederherstellung des Geländes einschl. Entfernung von Fundamenten und Verunreinigungen, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen: - Baustraßen, Bauwege - Krangleise - Lager- und Arbeitsplätze - Verkehrssicherungseinrichtungen ein schl. Leistungen zur Verkehrssicherung - Baustellenbeleuchtung - Baustrom, Bauwasser, Bauabwasser ein schl. Verteilungen und Anschlußleitungen - Kommunikationseinrichtungen - Tages- und Wohnunterkünfte einschl. Sanitäreinrichtungen - Lagerräume, Werkstätten, Magazine, Unterteileneinrichtungen - Bauzäune, Schutzwände, Schutzdächer, Bautreppen, Geländer, Schrammborde - Bauschild - Maschinen und Geräte Leistungen, die der Auftraggeber über die oben definierten Bereiche hinaus fordert, sind in den nachfolgenden Positionen beschrieben und werden gesondert vergütet. Die angegebenen Preise beziehen sich auf den Neubau von freistehenden Einzel-, Doppel- und Reihenwohnhäusern
Pos.	0.1.10	Räumen		1,00	n.A.	99,000	99,00		0,0			391				0.2.1010		Räumen der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.	
Pos.	0.1.20			1,00	psch	99,000	99,00		0,0			391				0.2.1020		Gerüste [;&31] &]	
Ordner	0.2	BAUTAFELN				0,000	198,00		0,0							0.3		Bautafel-Grundgerüst, bestehend aus Rahmen, Verbindungsteilen und Streben, einschl. aller Befestigungen herstellen und an der Fassade befestigen, stabil, verwindungsfrei, aus einer Holz- oder Metallkonstruktion (rostfrei), gestrichen. Die bauseits angelieferten Einzelschilder sind ohne besondere Kosten auf die Grundgerüstkonstruktion zu montieren und vorzuhalten. Die Beseitigung der gesamten Bautafel nach Anweisung der Bauleitung ist in den Preis einzurechnen. Höhe über OK Gelände: ca. 4,00 m Bautafelgröße : ca. 2,00/3,00 m	
Pos.	0.2.10			2,00	St	99,000	198,00		0,0			391				0.3.1010			
Ordner	0.3	MEDIENVERSORGUNG				0,000	198,00		0,0							0.4			Bauwasseranschlüsse in genügender Anzahl mit Wasseruhr, ausreichend dimensioniert für die Versorgung des gesamten Baustellenbetriebes, auch als Anschluß für Fremdfirmen nutzbar, einrichten, vorhalten und nach Fertigstellung des Bauwerks abbauen. Der Auftragnehmer hat die behördlichen Anträge für die Einrichtung und Beseitigung der Anlage ohne Mitwirkung des Auftraggebers zu stellen
Pos.	0.3.10	Baustromanschluß		1,00	St	99,000	99,00		0,0			391				0.4.1010			1Baustromanschlüsse mit Zähleinrichtungen, mit Anschlußkabel, Verteilerkästen mit Schloß in genügender Anzahl, ausreichend dimensioniert und abgesichert, auch als Anschluß für Fremdfirmen nutzbar, einrichten, vorhalten und nach Fertigstellung des Bauwerks abbauen. Der Auftragnehmer hat die behördlichen Anträge für Einrichtung und Beseitigung der Anlage ohne Mitwirkung des Auftraggebers zu stellen
Pos.	0.3.20			1,00	St	99,000	99,00		0,0			391				0.4.1100			
Ordner	0.4	UNTERKÜNFTE, UNTERSTELLEINRICHTUNG				0,000	198,00		0,0							0.5			

Muster zur weiteren Verarbeitung

Zur Verfügung gestellt von
SIDOUN International

Pos.	0.4.10	Bürobaracke, 12m², aufstellen u. beseitigen	1,00 St	99,000	99,00	0,0	391	0.5.1010	1Bürobaracke, allseitig isoliert, Nutzung durch den Auftraggeber, antransportieren, aufstellen und nach Beendigung der Bauarbeiten beseitigen; Ausstattung mit Elektroheizung, Beleuchtung und Telefonanschluss; Einrichtung bestehend aus 1 Schreibtisch, 2 Ablagetischen, 1 Aktenschrank, verschließbar, 1 Kleiderschrank und 4 Stühlen. Grundfläche: ca. 12 m2
		Bürobaracke, 12m², vorhalten u. unterhalten							Bürobaracke, Nutzung durch den Auftraggeber, vorhalten und unterhalten. Die Kosten für Energie, Heizung, Wartung und tägliche Reinigung sind im Preis enthalten. Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises abgerechnet. Grundfläche : 12 m2 Nutzungsdauer: Monate
Pos.	0.4.20		1,00 StMt	99,000	99,00	0,0	391	0.5.1020	
Ordner	0.5	SONSTIGE LEISTUNGEN		0,000	99,00	0,0		0.95	
		Schnurgerüst und Einmeißelarbeiten							8Schnurgerüst rings um die Baugrube, standsicher vertreibt, aufstellen, einschl. evtl. erforderlicher Vermessungshilfen. Die durchgehend angeordneten Horizontalbohlen zum Einschneiden für den Geometer müssen absolut waagrecht und mindestens 1,00 m über Gelände angebracht werden. Sie dürfen erst nach erfolgtem Anlegen sämtlicher Umfassungswand tragender Zwischenwände im EG entfernt werden. Evtl. erforderliche Abnahmen durch die Baubehörde sind rechtzeitig vom Auftragnehmer zu beantragen
Pos.	0.5.10		1,00 psch	99,000	99,00	0,0	391	0.95.1010	
Ordner	1	GERÜSTARBEITEN		0,000	100.791,90	0,0		1	
Ordner	1.1	STAND- FLÄCHEN- FASSADENGERÜSTE		0,000	100.791,90	0,0		1.2	
		Fassadengerüst, Gr.4, Metallgerüst							Fassaden-Stahlrohrgerüst, als Standgerüst; Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit). Höhe : m ü. Gelände Gerüstgruppe: 4 (3,0 kN/m2) Belagbreite : mind. 0,90 m Fassadengerüst als Standgerüst; Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus
Pos.	1.1.10	Fassadengerüst, Gebrauchsüberlassung	509,05 m2	99,000	50.395,95	0,0	392	1.2.1030	
Pos.	1.1.20		509,05 m2Wo	99,000	50.395,95	0,0	392	1.2.1040	

